

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zadanie 1 - Remont schodów wejściowych
Zadanie 2 - Remont pokoju nr 22.
ADRES INWESTYCJI : Urząd Miasta w Wojkowicach
ul. Jana III Sobieskiego 290a,
Wojkowice
INWESTOR : Urząd Miasta w Wojkowicach
ADRES INWESTORA : ul. Jana III Sobieskiego 290a, Wojkowice
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2013

Data zatwierdzenia

Remont schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Wojkowicach- przedmiar robót
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace remontowe - Urząd Miejski w Wojkowicach.					
Zadanie 1 - Remont schodów					
1					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	Rozebranie wszystkich płytek - stopni, spoczników, cokołów. 64,88	m ²	64,880	
				RAZEM	64,880
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	Usunięcie uszkodzonych warstw kleju i izolacji. Skucie uszkodzonej warstwy betonu. Stopnie, spoczniki, cokoły. 64,88	m ²	64,880	
				RAZEM	64,880
3	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych	m ²		
d.1	0210-01 analogia	Schody i spoczniki 64,88	m ²	64,880	
				RAZEM	64,880
4	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
d.1	0211-01 analogia	Schody i spoczniki 64,88	m ²	64,880	
				RAZEM	64,880
5	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku	m ²		
d.1	0211-04	Schody i spoczniki Krotność = 5 64,88	m ²	64,880	
				RAZEM	64,880
6	KNR BC-02	Reprofilacja naroży 30x30 mm w konstrukcjach betonowych	m		
d.1	0211-09	40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
7	ZKNR C-2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 90 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m ²		
d.1	0309-06	Strefa wejściowa, nad pomieszczeniem archiwum 7,75	m ²	7,750	
				RAZEM	7,750
8	ZKNR C-2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 90 - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry	m		
d.1	0309-12	24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
9	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego	m ²		
d.1	0603-03	64,88	m ²	64,880	
				RAZEM	64,880
10	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek gresowych, mrozoodpornych, układanych na klej.	m ²		
d.1	1121-04	Spoczniki 30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
11	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek gresowych, mrozoodpornych, układanych na klej.	m ²		
d.1	1121-04	33,28	m ²	33,280	
				RAZEM	33,280
12	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej.	m		
d.1	1120-03 analogia	16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
13	KNR 4-01	Obrobienie płytkami poręczy, docinanie oraz uczczelnienie.	m ²		
d.1	0811-01 analogia	40szt. 1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
14		Dostawa i montaż aluminiowych listew okapowych, oraz aluminiowych nosków schodowych (antypoślizgowych).	m		
d.1	analiza indywidualna	62,7	m	62,700	
				RAZEM	62,700
15	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1101-02 1101-05	5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000

Remont schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Wojkowicach- przedmiar robót
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów.	m ³		
d.1		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Zadanie 2 - Remont pokoju nr 22			
2.1		Prace budowlane			
17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany, sufit 87,338	m ²		
d.2.1			m ²	87,338	
				RAZEM	87,338
18	KNR 4-01 0711-14 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu). Uzupełnienie 10 % 8,734	m ²		
d.2.1			m ²	8,734	
				RAZEM	8,734
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 33,61	m ²		
d.2.1			m ²	33,610	
				RAZEM	33,610
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 53,728	m ²		
d.2.1			m ²	53,728	
				RAZEM	53,728
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33,61	m ²		
d.2.1			m ²	33,610	
				RAZEM	33,610
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 53,728	m ²		
d.2.1			m ²	53,728	
				RAZEM	53,728
2.2		Montaż ścianki działowej			
23	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 9,275	m ²		
d.2.2			m ²	9,275	
				RAZEM	9,275
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 18,55	m ²		
d.2.2			m ²	18,550	
				RAZEM	18,550
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 18,55	m ²		
d.2.2			m ²	18,550	
				RAZEM	18,550
2.3		Montaż drzwi			
26	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ościeżnic oraz drzwi wewnętrznych. Zgodnie ze specyfikacją techniczną. 1	kpl		
d.2.3			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000