



**Pytanie nr 3**

Brak w przedmiarze pozycji związanej z zasypaniem rowu kablowego, prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.

**Odpowiedź**

Zamawiający przewiduje przeniesienie lampy ze środka drogi na krawędź, roboty związane z wykonaniem rowu i wyjęciem kabla występują w pozycji 60 przedmiaru robót. Prace związane z zasypaniem rowu po kablach nie wystąpią, a zasypanie będzie realizowane poprzez warstwy konstrukcyjne drogi, w tym zabudowę krawężnika do głębokości 80 cm, zgodnie z przedmiarem drogowym.

**Pytanie nr 4**

Brak w przedmiarze pozycji związanej z wykonaniem mufy, prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.

**Odpowiedź**

W pozycji 62 przedmiaru ujęto montaż mufy w ilości 2 sztuk.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Zofia Gajdzik

**URZĄD MIASTA W WOJKOWICACH**

**ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 WOJKOWICE**

Telefon: (032) 769 50 66 Faks: (032) 769 50 73 www.wojkowice.pl umw@wojkowice.pl

Jednostka Realizująca Projekt

„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I”

Telefon: (032) 769 50 66 w. 41 Faks: (032) 769 50 66 w. 40 www.wojkowice.pl jrp@wojkowice.pl