

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODWODNIENIE PAWILON UL. PUŁASKIEGO			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 40 m (kat.gr.IV)	m ³		
d.1	0307-03	- dodatek za 1.5 m różnicy wysokości - dodatek za 1.5 m różnicy wysokości			
	307-07 307-11 307-07	ci $((9 + 4) * 0.3 + (5,5 * 1)) * 0,6$			
		5.64	m ³	5.640	
				RAZEM	5.640
2	KNR-W 2-	Osadzenie krat ściekowych	szt		
d.1	18 0529-05				
	analogia				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy	m		
d.1	0515-01				
		18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
4	KNR-W 2-	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi na pod- sypce piaskowej	m ²		
d.1	01 0516-01				
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500