

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGÓLNE DROGOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0703-04	Demontaż znaków drogowych o powierzchni do 0.3 m2 ul. Fabryczna 15t, ul. Pułaskiego przy P10, ul. Sobieskiego strefa zamieszki i 3t 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
2 d.1	KNR 2-31 0702-02	Demontaż - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm ul, pułaskiego, Fabryczna Krotność = 0.6 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 76-130 pojazdów na godzinę ul. Plaka, Fabryczna, Fitelberga 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
4 d.1	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 76-130 pojazdów na godzinę 14	szt. szt.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
5 d.1	KNR 2-31 0706-05 z.o.2.13. 9902-02	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę 48	m ² m ²	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
6 d.1	kalk. własna	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem 200	szt. szt.	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
7 d.1	kalk. własna	projekt organizacji ruchu ul. Fabryczna 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		OZNAKOWANIE NAZW ULIC			
8 d.2	kalk. własna	Wykonanie oznakowania ulic wg nazwy(słupki x 2 ramki 2 tabliczki) 80	kpl kpl	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
9 d.2	KNR 2-31 0702-01 z.o.2.13. 9902-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 76-130 pojazdów na godzinę 80	szt. szt.	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
3		OZNAKOWANIE CMENTARZY			
10 d.3	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 76-130 pojazdów na godzinę 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
11 d.3	KNR 2-31 0818-08 z.o.2.13. 9902-02	Rozebranie słupków do znaków 76-130 pojazdów na godzinę 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
12 d.3	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 76-130 pojazdów na godzinę 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
13 d.3	KNR 2-31 0703-03 z.o.2.13. 9902-02	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 76-130 pojazdów na godzinę 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
4		NAPRAWY			
14 d.4	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze z cegły klinkierowej o powierzchni do 0.50 m2 10	szt. szt.	 10.000	 10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.4 0316-07 z.sz. 2.5. 9907-01	Uzupełnienie ścian z kamienia o grubości do 40 cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowej - materiały z rozbiórki	m ³	RAZEM	10.000
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 d.4 1301-01 analogia	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - naprawa przęseł ogrodzeniowych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-21 d.4 0607-01	Montaż - ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
18	KNR 4-01 d.4 1209-16 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną elementów drewnianych ławek- pasy o szerokości do 20 cm - malowanie desek siedlisk ławek (8 m x 2 strony) na 1 ławkę x (27 szt + ławki wiat szt 21)= 768 mb	m		
		768	m	768.000	
				RAZEM	768.000
19	KNR 4-01 d.4 1212-04 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych wiat 21 wiat x 5 m2 =	m ²		
		105	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000