

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych przy ul. Plaka 3/1;7/3 i 7/4;15;5;46;1/3;32;68;76;7/2 i 7/1;66 oraz ul. Maszyńsko 35;31;37 zlokalizowanych w Wojkowicach. Łączna długość przyłączy l=258 mb. Ilość studzienek do wykonania = 12 szt.					
1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 77*0.8*2.2	m ³ m ³	135.520	135.520
				RAZEM	135.520
2	KNR 2-01 0217-04 z.sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. 181*0.8*2.2	m ³ m ³	318.560	318.560
				RAZEM	318.560
3	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka 258	m ² m ²	258.000	258.000
				RAZEM	258.000
4	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka 258	m ² m ²	258.000	258.000
				RAZEM	258.000
5	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - zasypka 258	m ² m ²	258.000	258.000
				RAZEM	258.000
6	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 258	m m	258.000	258.000
				RAZEM	258.000
7	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową 12	szt szt	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 340.56	m ³ m ³	340.560	340.560
				RAZEM	340.560
9	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km 113.52	m ³ m ³	113.520	113.520
				RAZEM	113.520